

ODNOWIENIE ELEWACJI STAREJ SZKOŁY EWANGELICKIEJ w JASIENICY na p.gr. 673.

Budowa : RENOWACJA ZABYTKÓW
 Obiekt : BUDYNEK STAREJ SZKOŁY EWANGELICKIEJ
 Adres : JASIENICA p.gr.673

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

1 Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku

1	KNNR 003-0601-01-00 MRRIB Ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj podłoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - 20 %	72,986 m2	
2	KNR 401-0623-01-00 IGM Warszawa Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5,0 m2, poprzez opryskiwanie: dwukrotne	72,986 m2	
3	KNR 202-0901-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie	72,986 m2	
4	KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	391,830 m2	
5	KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.strukturalnego CERESIT CT 36, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grub.3-5 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	391,830 m2	
6	KNR 202-0910-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki szlachetne gładzone wykonane ręcznie na ościeżach o szerokości: ponad 15 do 30 cm, z zaprawy "Ceresit CT35"	22,663 m2	
7	KNR 202-0910-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki szlachetne gładzone wykonane ręcznie na ościeżach o szerokości: do 15 cm, przy użyciu zaprawy "Ceresit CT35"	9,600 m2	
8	KNR 202-0912-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 do 30 cm	62,800 m	
9	KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	7,250 m2	
10	KNR 202-0129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: do 1 m	29,000 szt	
11	KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m	4,382 100 m2	
				Wartość kosztorysowa robót	